
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45261000-4 Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Jagiello ska 11
INWESTOR : UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO BYDGOSZCZ UL. CHODKIEWICZA 30

DATA OPRACOWANIA : 2016-04-05

Ogółem warto kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-04-05

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilo
Roboty remontowe pokrycia dachowego				
1	45111100-9	DACH CZ CI NISKIEJ		
1.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m ²	366.250
1.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna Krotno = 2	m ²	366.250
1.3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - pasy gzymso- we, kominy, ogniomur	m ²	83.145
1.4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna - pasy gzymsowe, kominy, ogniomur	m ²	83.145
1.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m	71.100
1.6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m	48.000
1.7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: pasy gzymsowe, kominy, ogniomur z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m ²	83.145
1.8	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styki, grubo ci 32 mm - przyj to 5 % powierzchni	m ²	18.313
1.9	KNR 4-01 0212-04	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m ²	1.025
1.10	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m ³	7.108
1.11	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na ka dy nast pny 1 km Krotno = 15	m ³	7.108
1.12		Utylizacja materiałów dekarских z rozbiórki	m ²	7.108
1.13	KNR 4-01 0310-0101	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m ³ /miejsce	m ³	0.745
1.14	KNR 4-01 0735-0202	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m ²	5.286
1.15	KNR 2-02 1505-10	Malowanie 2-krotne zewn trznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²	5.286
1.16	KNR 2-02 0219-05	Czapki kominowe o redniej grubo ci płyty 7 cm	m ²	1.025
1.17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , 2-warstwowe - czapy komi- nów	m ²	1.025
1.18	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , 2-warstwowe	m ²	366.250
1.19	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , obróbki z papy nawierzchnio- wej - pasy gzymsowe, kominy, ogniomur	m ²	83.145
1.20	KNR 2-02 0506-0201	Ró ne obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ci w rozwini ciu po- nad 25 cm - pasy gzymsowe, ogniomur	m ²	83.145
1.21	KNR 2-02 0510-0301	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o redni- cy 12 cm	m	48.000
1.22	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokr głe o rednicy 15 cm	m	71.100
1.23	KNR 4-01 1306-02	ANALOGIA - Demonta masztów stalowych	szt	5.000
2	45111100-9	Ł CZNIK		
2.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m ²	13.680
2.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna Krotno = 2	m ²	13.680
2.3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - pasy gzymso- we, ogniomur	m ²	15.408
2.4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna - pasy gzymsowe, ogniomur	m ²	15.408
2.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m	12.60
2.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: pasy gzymsowe, ogniomur z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m ²	15.408
2.7	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styki, grubo ci 32 mm - przyj to 5 % powierzchni	m ²	0.684
2.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m ³	1.144
2.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na ka dy nast pny 1 km Krotno = 15	m ³	1.144
2.10		Utylizacja materiałów dekarских z rozbiórki	m ²	1.144
2.11	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , 2-warstwowe	m ²	13.680
2.12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , obróbki z papy nawierzchnio- wej - pasy gzymsowe, ogniomur	m ²	15.408
2.13	KNR 2-02 0506-0201	Ró ne obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ci w rozwini ciu po- nad 25 cm - pasy gzymsowe, kominy, ogniomur	m ²	15.408
2.14	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokr głe o rednicy 15 cm	m	12.60
3	45111100-9	DACH CZ CI WYSOKIEJ		
3.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m ²	438.615
3.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna Krotno = 2	m ²	438.615
3.3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - pasy gzymso- we, ogniomur	m ²	125.050

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilo
3.4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna - pasy gzymsowe, ogniomur	m ²	125.050
3.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m	112.100
3.6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m	60.000
3.7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: pasy gzymsowe, kominy z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m ²	125.050
3.8	KNR 4-01 0212-04	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m ²	5.435
3.9	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubo ci 32 mm - przyj to 5 % powierzchni	m ²	21.931
3.10	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi do 1 km	m ³	9.257
3.11	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzmozwanego samochodami samowytadowczymi na ka dy nast pny 1 km Krotno = 15	m ³	9.257
3.12		Utylizacja materiałów dekarskich z rozbiórki	m ²	9.257
3.13	KNR 4-01 0310-0101	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce	m ³	4.854
3.14	KNR 4-01 0735-0202	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m ²	27.710
3.15	KNR 2-02 1505-10	Malowanie 2-krotne zewn trznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²	27.710
3.16	KNR 2-02 0219-05	Czapki kominowe o redniej grubo ci płyty 7 cm	m ²	5.435
3.17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , 2-warstwowe - czapy kominów	m ²	5.435
3.18	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , 2-warstwowe	m ²	438.615
3.19	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln , obróbki z papy nawierzchniowej - pasy gzymsowe, kominy	m ²	125.050
3.20	KNR 2-02 0506-0201	Ró ne obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - pasy gzymsowe, kominy	m ²	125.050
3.21	KNR 2-02 0510-0301	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 12 cm	m	60.000
3.22	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokr głe o rednicy 15 cm	m	112.100
3.23	KNR 4-01 1306-02	ANALOGIA - Demonta masztów stalowych	szt	5.000
4	45111100-9	INSTALACJA ODGROMOWA POŁACI DACHOWEJ		
4.1		Wymiana instalacji odgromowej poziomej	kpl	1.000