

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE , POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH			
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie(wyburzenie) ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej łącznie z płytkami ściennymi (2.26*2+1.27*2)*2.46-0.7*2.0*3	m ²		
			m ²	13.168	
				RAZEM	13.168
3	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej na ścianach nie wyburzanych (1.27*4+2.26*2+0.25*2.0*2)*2.0-0.72*2.0*2	m ²		
			m ²	18.320	
				RAZEM	18.320
4	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2.26*1.27*2+0.25*0.72	m ²		
			m ²	5.920	
				RAZEM	5.920
5	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych dla przestawienie 2 szt drzwi 0.75*2.05*2	m ²		
			m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
6	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2.26*2.00*2	m ²		
			m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
7	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.26*0.90*2+0.6*0.70	m ²		
			m ²	4.488	
				RAZEM	4.488
8	KNR 4-01 d.1 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - pod rurki do wody 2.26*2+2.0*2+1.0*2	m		
			m	10.520	
				RAZEM	10.520
9	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km 13.168*0.12+3.075*0.12+9.04*0.03+18.32*0.02+5.92*0.03	m ³		
			m ³	2.764	
				RAZEM	2.764
2		NOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE , ZAMUROWANIE OTWORU			
10	KNR 2-02 d.2 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01(od środka łazienki płyty gipsowe wodoodporne - rozstaw kształowników max 40cm (2.26*2.43)*2+1.0*2.43*2	m ²		
			m ²	15.844	
				RAZEM	15.844
11	KNR 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02- zaślepienie otworu w ściankach do pokoi po przesunięciu drzwi 1.0*2.05*2	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
12	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-ściana nośna 0.75*2.0*0.24	m ³		
			m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
13	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.0*2.0*2	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3		NOWE POSADZKI			
14	KNR-W 2-02 d.3 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.26*2.0*2	m ²		
			m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
15	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 9.04	m ²		
			m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
16	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Krotność = 4 9.04+(2.26*2+2.0*2-0.9)*0.10*2	m ²		
			m ²	10.564	
				RAZEM	10.564
17	NNRNKB 202 d.3 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² (z listwą progową w drzwiach)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.26*2.0*2	m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
18	KNR 4-01 d.3 0818-01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z tarketu - uzupełnienie cokołka na nowej ścianie 2.26*0.20*2	m ² m ²	0.904	
				RAZEM	0.904
4		OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK DO WYS. 2.0m			
19	KNR AT-27 d.4 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm- ściany do wys. 2.0m Krotność = 4 (2.26*2+2.0*2)*2*0.9*2.0*2	m ² m ²	30.480	
				RAZEM	30.480
20	NNRNKB 202 d.4 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.26+2.0)*2*2.0*2-0.9*2.0*2	m ² m ²	30.480	
				RAZEM	30.480
5		OSADZENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ			
21	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 90*200*8 szt2. Drzwi i ościeżnica oraz opaski odporne na wilgoć, w drzwiach otwory wentylacyjne, zamek do drzwi z możliwością otwarcia od zewnątrz w sytuacjach alarmowych 0.90*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR 2-02 d.5 1017-02	Osadzenie nowych ościeżnic stalowych po przesunięciu drzwi 90*200 2 szt 0.90*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
6		ROBOTY MALARSKIE			
23	KNR 4-01 d.6 0710-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, po rozbiórce ścianek działowych (do 1 m2 w 1 miejscu) 3.36*0.20*2	m ² m ²	1.344	
				RAZEM	1.344
24	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków sufitów 2.26*3.10*2	m ² m ²	14.012	
				RAZEM	14.012
25	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - nowe ścianki gipsowe- od strony korytarza 2.26*2.43*2	m ² m ²	10.984	
				RAZEM	10.984
26	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - w środku węzłów sanitarych farba odporna na wilgoć (2.26*2+2.0*2)*0.43*2	m ² m ²	7.327	
				RAZEM	7.327
27	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.36*2.43*2+1.25*2.43*2+2.26*2.43*2	m ² m ²	39.463	
				RAZEM	39.463
28	KNR 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych drzwi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000